

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel/Faks: 71-256-16-14, E-mail: dav_ekspertiza@mail.ru, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig'i: Pulatov Mirkobil Miradilovich

Sana: 21-01-2026 yil



YIG'MA EKSPERT XULOSASI

272347 - SONLI

Obyekt nomi: "Toshkent shahar, Yangiayot tumanida "Yangi avlod" maxsus sanoat zonasi hududida irrigasiya va meliorasiya tarmoqlarini qurish hamda rekonstruksiya qilish" (II-bosqich) loyihasi.	
Buyurtmachi:	YANGI AVLOD MAXSUS SANOAT ZONASI BOSHQARUVCHI KOMPANIYASI MCHJ
Bosh loyihachi:	"SANGZOR PROJECT INVEST" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Moliyalashtirish manbai:	Buyurtmachining o'z mablag'lari hisobidan
Bosh pudratchi:	Tender asosida aniqlanadi.
Qurilish turi:	Rekonstruksiya
Murojaat raqami:	101210

1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.03.2024-yildagi PQ-138-sonli qarori.
- 1.2. Toshkent shahar Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi boshqarmasi tomonidan 29.05.2025-yildagi 1726-1726292-222883-sonli Arxitektura-Rejalashtirish topshirig'i.
- 1.3. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi Vazirligi Davlat ekologik ekspertizasi markazining 12.06.2025-yildagi 01-02/01-4577-sonli Davlat ekologik ekspertizasi ijobiy xulosasi.
- 1.4. "Absolyut-Klassik" MChJ tomonidan 2025-yilda ishlab chiqilgan qurilish maydoni hududining muhandislik-geologiya sharoitlari to'g'risidagi xulosasi.
- 1.5. Buyurtmachi tomonidan 15.07.2025-yilda tasdiqlangan hamda Chirchiq-Ohangaron ITXB huzuridagi Meliorativ ekspeditsiyasi, Toshkent shahar drenaj va kollektorlarni ta'mirlash va saqlashga ixtisoslashtirilgan boshqarmasi, Toshkent shahar kanallardan foydalanish va ularga tutash hududlarni obodonlashtirish boshqarmasi, O'rta-Chirchiq tumani "Suv yetkazib berish xizmati" Davlat Muassasi bilan kelishilgan texnik loyihalashtirish topshirig'i.
- 1.6. Buyurtmachi va Bosh loyihachi o'rtasida 20.04.2025-yilda tuzilgan 20/08-sonli shartnoma.

1.7. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi Chirchiq-Ohangaron irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasining 07.04.2025-yildagi 82/01-2315-120-sonli texnik shartlari.

1.8. "Yangi avlod" maxsus sanoat zonasi hududida irrigatsiya va melioratsiya tarmoqlarini qurish hamda rekonstruksiya qilish" obyekt bo'yicha loyiha tadbirlar rejasi Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan hamda Toshkent shahar drenaj va kollektorlarni ta'mirlash va saqlashga ixtisoslashtirilgan boshqarmasi, Toshkent shahar kanallardan foydalanish va ularga tutash hududlarni obodonlashtirish boshqarmasi, O'rta-Chirchiq tumani "Suv yetkazib berish xizmati" Davlat Muassasi, Chirchiq-Ohangaron ITXB huzuridagi Meliorativ ekspeditsiyasi va "Sangzor Project Invest" MChJ bilan kelishilgan.

1.9. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar kanallardan foydalanish va ularga tutash hududlarni obodonlashtirishning 10.01.2026-yildagi 01/14-sonli texnik sharti.

1.10. Toshkent shahar drenaj va kollektorlarni ta'mirlash va saqlashga ixtisoslashtirilgan boshqarmasi, Toshkent shahar kanallardan foydalanish va ularga tutash hududlarni obodonlashtirish boshqarmasi, O'rta-Chirchiq tumani "Suv yetkazib berish xizmati" Davlat Muassasi, Chirchiq-Ohangaron ITXB huzuridagi Meliorativ ekspeditsiyasi tomonlaridan tasdiqlangan obyekt bo'yicha kanallar va kollektorlarni tekshirish Dalolatnomasi.

1.11. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan hamda Toshkent shahar drenaj va kollektorlarni ta'mirlash va saqlashga ixtisoslashtirilgan boshqarmasi, Toshkent shahar kanallardan foydalanish va ularga tutash hududlarni obodonlashtirish boshqarmasi, O'rta-Chirchiq tumani "Suv yetkazib berish xizmati" Davlat Muassasi va Chirchiq-Ohangaron ITXB huzuridagi Meliorativ ekspeditsiyasi bilan kelishilgan 15.10.2025-yildagi Texnik kengash yig'ilishining 9-7-sonli bayonnomasi.

1.11. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan hamda Toshkent shahar drenaj va kollektorlarni ta'mirlash va saqlashga ixtisoslashtirilgan boshqarmasi, Toshkent shahar kanallardan foydalanish va ularga tutash hududlarni obodonlashtirish boshqarmasi, O'rta-Chirchiq tumani "Suv yetkazib berish xizmati" Davlat Muassasi va Chirchiq-Ohangaron ITXB huzuridagi Meliorativ ekspeditsiyasi bilan kelishilgan 23.12.2025-yildagi Texnik kengash yig'ilishining 9-13-sonli bayonnomasi.

1.12. Buyurtmachi tomonidan 2025-yilda tasdiqlangan hamda Toshkent shahar drenaj va kollektorlarni ta'mirlash va saqlashga ixtisoslashtirilgan boshqarmasi, Toshkent shahar kanallardan foydalanish va ularga tutash hududlarni obodonlashtirish boshqarmasi bilan kelishilgan Kanallar va kollektorlar sxemasi (lineyasi) va sarflari.

1.13. O'zbekiston Respublikasi tog'-kon sanoati va geologiya vazirligi huzuridagi Yer qa'ridan foydalanish Markazining 14.05.2025-yildagi 771130-sonli, 771241-sonli, 771243-sonli, 771244-sonli va 771245-sonli gidrogeologik xulosalari.

1.14. Buyurtmachi tomonidan 15.01.2026-yilda tasdiqlangan texnik loyihalashtirish topshirig'i.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

2.1. Loyiha tarkibi bo'yicha taqdim qilingan loyiha-smeta hujjatlari:

- loyiha tushuntirish xati;
- loyiha tadbirlari rejasi;
- kollektor-drenaj tarmoqlari loyihalari bo'yicha chizmalar;
- kanallar tarmoqlari loyihalari bo'yicha chizmalar;
- qurilishni tashkil qilish loyihasi;
- qurilish xarajatlarining umumiy smeta hisob-kitoblari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

3.1. Qurilish maydonining oziga xos xususiyatlari:

- Qurilish maydonining zilzilabardoshligi-8 ball.
- Me'yoriy qor qatlami vazni- 50kg/m^2 .
- Me'yoriy shamol bosimi- 38kg/m^2 .
- Cho'kuvchanlik bo'yicha tuproq turi - I.
- Mavsumiy tuproqni muzlash chuqurligi - 0,7 (0,49) m.

3.2. Loyihaning qisqacha mazmuni.

Buyurtmachi tomonidan 15.07.2025-yilda tasdiqlangan texnik loyihalashtirish topshirig'iga asosan kanal va kollektor tamoqlarini ko'chirish, qurish va rekonstruksiya qilish ishlarini amalga oshiriladi.

Rekonstruksiya qilishning ikkinchi bosqichi loyiha yechimlari bilan mavjud sug'orish-drenaj tarmoqlarini modernizatsiya qilishga qaratilgan trassirovkani o'zgartirish, o'tkazish qobiliyatini oshirish va ishonchliligini ta'minlash, shuningdek kanallar parametrlarini zamonaviy ekspluatatsiya talablariga javob beradigan muhandislik tadbirlari kompleksi nazarda tutilgan.

Loyiha tadbirlarining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- zonani rivojlantirishning bosh rejasini hisobga olgan holda trassalarning rejaviy joylashuvini o'zgartirish;
- mavjud o'zanlarning eskirgan uchastkalarini tugatish;
- kanallar va kollektorlarning beton qoplamasini qurish;
- filtratsiya bosimini tushirish bo'yicha muhandislik yechimlarini joriy etish;
- trassalar bo'ylab to'suvchi konstruksiyalar qurilishi.

1. Zovur tarmog'i "RK-5 Tushurgi".

"RK-5 Tushurgi" kollektorining trassasi profilni to'g'rilash, uzunligini qisqartirish va qurilishning rejaviy tuzilishi bilan bog'lash maqsadida o'zgartiriladi.

Yangi trassa hududning bosh rejasi bilan muvofiqlashtirilgan bo'lib, rejalashtirilgan yo'llar va muhandislik kommunikatsiyalarini kesib o'tmaydi, bu esa tizimning ekspluatatsion barqarorligini sezilarli darajada oshiradi.

Loyiha tadbirlari doirasida loyihada uzunligi 1,5 km bo'lgan trassani ko'chirish va 0,75 km ni rekonstruksiya qilish ko'zda tutilgan. Yangi rekonstruksiya qilinayotgan uchastkaning umumiy uzunligi 2,25 kilometrni tashkil etadi. Kollektorning hisobiy sarfi $Q=0,6\text{ m}^3/\text{s}$ deb qabul qilingan.

Loyihada kollektor qiyaliklarini qalinligi 12 sm bo'lgan B15, F150, W6 sinfidagi quyma beton bilan qoplash, ABK 20x20 sm o'lchamli Ø6 mm payvandlangan to'r bilan armaturalash ko'zda tutilgan.

Kanalning tub qismi gruntli holatda qoladi, bu esa tabiiy drenaj effektini va yer osti suvlarining tushishini saqlab qolish imkonini beradi.

Qoplamaning yuvilishini oldini olish uchun qiyalikning pastki qismida beton tish ko'zda tutiladi. Bundan tashqari, yer osti suvlari sathi yuqori bo'lgan davrda qoplamaning shishishini oldini olish va filtratsiya bosimining pasayishini ta'minlaydigan filtratsiya stakanlari beton qoplamaning qiyaliklariga o'rnatiladi.

2. "Oxunboboyev" zovur tarmog'i.

Ushbu kollektor egilgan va noratsional trassirovkaga ega bo'lib, rejalashtirilayotgan qurilish zonalaridan o'tadi.

Loyihada muhandislik tarmoqlari bilan kesishuvlarni bartaraf etish va gidravlik profilni optimallashtirish maqsadida trassani ko'chirish ko'zda tutilgan.

Loyiha tadbirlari doirasida mavjud trassaning 3,9 kilometri tugatiladi, bunda kollektorning rekonstruksiya qilinadigan (yangi) uzunligi 3,9 kilometrni tashkil etadi (shundan 3,75 km ochiq usulda 0,15 km quvurli o'tish joylari uzunligi). Kollektorning hisobiy sarfi $Q=0,9 \text{ m}^3/\text{s}$ deb qabul qilingan.

Kollektorning yonbag'irlari qalinligi 12 sm bo'lgan B15, F150, W6 beton bilan qoplanadi, payvandlangan ABK 20x20 sm, Ø6 mm to'r bilan armaturalanadi. Yer osti suvlarining tabiiy oqimi uchun tub qismi qoplamasiz qoladi.

Qoplamaning turg'unligini ta'minlash uchun qiyaliklarning pastki qismida beton tish o'rnatiladi. Qiyalik qoplamasining tanasida kollektor uzunligi bo'ylab bir tekis taqsimlangan filtratsiya stakanlari tizimi ko'zda tutilgan bo'lib, bu filtratsiya bosimining tushishini ta'minlaydi va beton qoplamaning deformatsiyalanishini oldini oladi.

Kollektorning loyihalashtirilayotgan maxsus sanoat zonasi yo'llari bilan kesishgan joylarida loyihada o'n bitta quvurli o'tish joylarini qurish ko'zda tutilgan. O'tish joylarining suv o'tkazuvchi qismi diametri 1,0 m bo'lgan yig'ma temir-beton quvurlardan iborat bo'lib, ular hisobiy suv sarfini o'tkazish va transport vositalarining xavfsiz harakatlanishini ta'minlaydi.

3. Zovur tarmog'i "Temir yo'l tushurgi".

Loyihada mavjud yo'llar va rejalashtirilayotgan muhandislik kommunikatsiyalari bilan kesishuvlarni to'g'rilash va bartaraf etish maqsadida "Temir yo'l tushurgi" kollektorining trassasini o'zgartirish ko'zda tutilgan. Ushbu yechim bo'ylama nishablikni optimallashtirish va suv oqimining barqaror o'z-o'zidan oqish rejimini ta'minlash imkonini beradi.

Mavjud trassaning 1,2 km tugatiladi, 2,67 km uzunlikdagi uchastkada rekonstruksiya amalga oshiriladi. Kollektorning hisobiy sarfi $Q=0,7 \text{ m}^3/\text{s}$ deb qabul qilingan.

Kollektorning loyihaviy kesimi qalinligi 12 sm bo'lgan B15, F150, W6 betondan tayyorlangan, ABK 20x20 sm, Ø6 mm to'r bilan armaturalangan qiyaliklarning beton qoplamasini o'z ichiga oladi.

Tub qismi tuproq bilan qoplangan holda qoladi. Qiyalikning pastki qismida qoplamaning yuvilib ketishiga yo'l qo'ymaydigan beton tish o'rnatiladi.

Shuningdek, qiyaliklarda filtratsiya stakanlarini o'rnatish ko'zda tutilgan bo'lib, bu sizot suvlari sathi o'zgarganda filtratsiya bosimining pasayishini va qoplamaning barqarorligini ta'minlaydi.

4. "Jugerek-1" irrigatsiya tarmog'i.

"Jugerek-1" sug'orish kanali uchun loyihada gidravlik profilni optimallashtirish, egri chiziqli uchastkalarni to'g'rilash va drenaj shoxobchalari bilan ruxsatsiz kesishuvlarni bartaraf etish bilan trassani ko'chirish ko'zda tutilgan. Bu sug'oriladigan maydonlarni barqaror suv bilan ta'minlash va suv yetkazib berishni boshqarish imkonini beradi.

Mavjud o'zanning 2,0 kilometri tugatiladi. Yangi trassa uzunligi 2,20 km. Kanalning hisobiy sarfi $Q=1,4 \text{ m}^3/\text{s}$ deb qabul qilingan.

Kanal qalinligi 12 sm bo'lgan B15, F150, W6 monolit beton qoplamada, 20x20 sm, Ø6 mm o'lchamli ABK payvandlangan to'r bilan armaturalangan holda bajariladi.

Ushbu yechim filtratsiya yo'qotishlarining kamayishini, qiyaliklarning barqarorligini va sug'orish tarmog'ida suv ta'minotining yuqori sifatini ta'minlaydi.

5. "Jugerek-2".

Loyihada mavjud yo'llar va rejalashtirilayotgan muhandislik kommunikatsiyalari bilan kesishuvlarni to'g'rilash va bartaraf etish maqsadida "Jugerek-2" kollektorining trassasini o'zgartirish ko'zda tutilgan. Ushbu yechim bo'ylama nishablikni optimallashtirish va suv oqimining barqaror o'z-o'zidan oqish rejimini ta'minlash imkonini beradi.

Mavjud trassaning 1,1 km tugatiladi, Yangi trassa uzunligi 0,28 km uzunlikdagi uchastkada rekonstruksiya amalga oshiriladi. Kollektorning hisobiy sarfi $Q=0,2 \text{ m}^3/\text{s}$ deb qabul qilingan.

Boshqa sug'orish kanallaridagi kabi qoplama B15, F150, W6 betonlardan 12 sm qalinlikda, ABK 20x20 sm, Ø6 mm to'r bilan armaturalangan holda bajariladi.

Bundan tashqari, uchastkaning gidrogeologik sharoitlarini hisobga olgan holda, "Jugerek-2" kollektorida qiyalik qoplamasi tanasiga o'rnatilgan filtrlash stakanlari tizimi ko'zda tutilgan. Bu qurilmalar filtratsiya bosimini bo'shatishni ta'minlaydi va yer osti suvlari sathi yuqori bo'lganda qoplamaning shishishi yoki uzilishining oldini oladi.

6. "Tegirmon" irrigatsiya tarmog'i.

"Tegirmon" kanali optimal suv keltirish va trassani zonaning rejaviy tuzilishiga moslashtirish uchun rejaviy holatini o'zgartirib rekonstruksiya qilinmoqda. Ushbu yechim, shuningdek, drenaj shoxobchalari bilan kesishmalarni bartaraf etish va foydalanish sharoitlarini yaxshilash imkonini beradi.

Mavjud trassaning 0,4 kilometri tugatiladi, rekonstruksiya qilinadigan uzunligi - 1,08 km. K analning hisobiy sarfi $Q=1,0 \text{ m}^3/\text{s}$ deb qabul qilingan.

Kanal qalinligi 12 sm bo'lgan B15, F150, W6 beton qoplamada, 20x20 sm, Ø6 mm o'lchamli ABK to'r bilan armaturalangan holda amalga oshiriladi.

loyihada 10+43 PK da o'tish qurilmasi joyisiz to'suvchi inshootni qurish ko'zda tutilgan.

Ushbu yechimlarni amalga oshirish o'zanni yuvilishdan ishonchli himoya qilish, gidravlik parametrlarni barqarorlashtirish va filtratsiya yo'qotishlarini kamaytirishni ta'minlaydi.

3.3. Xarajatlar smeta hisob-kitob hujjatlari.

Loyiha tashkiloti tomonidan hisoblab aniqlangan obyektning ekspertiza ko'rigiga qadar dastlabki narxi buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz va 12% QQS bilan hisoblanganda - 25 466 472,740 ming so'mni tashkil qiladi.

Obyektning dastlabki smeta xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi 261-sonli qarori hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

4.1. Mazkur loyihada irrigatsiya va melioratsiya tarmoqlarini qurish ishlari ko'zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1 Loyiha tadbirlar rejasi buyurtmachi - "Yangi avlod maxsus sanoat zonasi boshqaruvchi kompaniyasi tomonidan tasdiqlangan hamda Toshkent shahar drenaj va kollektorlarni ta'mirlash va saqlashga ixtisoslashtirilgan boshqarmasi, Toshkent shahar kanallardan foydalanish va ularga tutash hududlarni obodonlashtirish boshqarmasi, O'rta-Chirchiq tumani "Suv yetkazib berish xizmati" Davlat Muassasi, Chirchiq-Ohangaron ITXB huzuridagi Meliorativ ekspeditsiyasi va "Sangzor Project Invest" MChJ bilan kelishilgan.

5.2. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi Vazirligi Davlat ekologik ekspertizasi markazining 12.06.2025-yildagi 01-02/01-4577-sonli Davlat ekologik ekspertizasi ijobiy xulosasi olingan.

5.3. Loyihalashtirilayotgan kanallar va kollektorlar sxemasi (lineyasi) va sarflari Toshkent shahar drenaj va kollektorlarni ta'mirlash va saqlashga ixtisoslashtirilgan boshqarmasi, Toshkent shahar kanallardan foydalanish va ularga tutash hududlarni obodonlashtirish boshqarmasi bilan kelishilgan.

5.4. O'zbekiston Respublikasi tog'-kon sanoati va geologiya vazirligi huzuridagi Yer qa'ridan foydalanish Markazining 14.05.2025-yildagi 771130-sonli, 771241-sonli, 771243-sonli, 771244-sonli va 771245-sonli gidrogeologik xulosalari olingan.

5.5. Loyiha hujjatlari loyihachi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

5.6. Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.03.2018-yildagi 256-son va 20.04.2022-yildagi 200-sonli qarorlari talablariga amal qilinsin. Buyurtmachi loyihani tasdiqlashdan oldin loyiha hujjatlarini barcha tegishli tashkilotlar va, shu jumladan Suv xo'jaligi obyektlari xavfsizligini va suvdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan **25 466 472 740** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati

787 325 817 so'mga kamaytirilib, **24 679 146 923** so'mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **22 016 256 939** so'm

Asbob-uskunalar: **18 695 671** so'm

QQS: **2 644 194 313** so'm

6.1. Ekspertizaga taqdim etilgan loyiha-smeta (texnologiya qismisiz) ko'rib chiqildi.

6.2. Ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari ekspertizaga texnologik, qurilish va boshqa bo'limlar bo'yicha buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim etilgan.

6.3. Loyiha-smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspertlar tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi.

Bundan tashqari smeta hujjatlarida buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi ko'rigidan o'tkazilmadi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizomning 3-bob, 29-bandiga muvofiq ekspertiza tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgar hisoblanadi.

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan ishchi-quruvchilarning ish haqlari, qurilish mexanizmlari narxlari hamda pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi. Bunda buyurtmachi va pudrat tashkilotini ShNQ 4.01.16-09ning tegishli bandlariga amal qilinishi talab etiladi.

6.6. Buyurtmachi obyekt bo'yicha o'rnatiladigan import uskunalarni sotib olishida 2021-yil 22-apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684-sonli Qonun talablariga rioya etilsin.

6.7. Obyektning asosiy qurilish montaj ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy bajarilgan ishlar (ijro hujjatlari) natijalari asosida hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-sonli qarorida belgilangan tartibga ko'ra "Nazorat o'lchovi" natijalari bo'yicha aniqlanadi.

6.8. Buyurtmachi va loyiha tashkiloti Toshkent shahar Qurilish bosh boshqarmasining arxitektura va rejalashtirish topshirig'i va texnik shartlar talablari hamda maqsadlari asosida loyiha amalga oshirilishi ta'minlansin.

6.9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-sonli qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida "Mualliflik nazorati"ni amalga oshirilishinni ta'minlaydi.

6.10. Buyurtmachi, loyiha va pudrat tashkilotlari mehnat va texnika xavfsizlik qoidalariga, yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilinishini ta'minlasin.

6.11. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa hamda ekspertiza xulosasidagi talablar bajarilmasa ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Buyurtmachi va loyiha tashkilotlari tomonidan "Toshkent shahar, Yangiayot tumanida "Yangi avlod" maxsus sanoat zonasi hududida irrigasiya va meliorasiya tarmoqlarini qurish hamda rekonstruksiya qilish" (II-bosqich) loyihasi bo'yicha tayyorlanib taqdim qilingan loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza natijalarini (6-bandi) hisobga olgan holda kelgusida ko'rib chiqish hamda kelishish uchun tavsiya etiladi.

7.2. Tavsiya etilayotgan qiymat miqdori buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga va o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022-yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilishi tavsiya qilingan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 25.07.2022-yildagi yildagi PQ-332-sonli Qarori ijrosini ta'minlash maqsadida, obyektning cheklangan qiymati buyurtmachi tomonidan "Loyihalarni va import kontraktlarni kompleks ekspertiza qilish markazi" DUKning ijobiy xulosasini hisobga olgan holda aniqlanadi. Ushbu qaror 2-ilovasining 1-bob, 4-bandiga asosan-"Binolar, inshootlar va muhandislik kommunikatsiyalarini kapital qurish va ta'mirlash bo'yicha tovarlarning (ishlarning, xizmatlarning) davlat xaridini amalga oshirish uchun xarid qilish hujjatlari Markazga texnik topshiriq shaklida loyiha-smeta hujjatlari bilan birgalikda kiritiladi va ulardagi tovarlar (ishlar, xizmatlar) hajmlari va narx parametrlarining asosiligi yuzasidan ekspertizadan o'tkaziladi.

Bosh ekspert: Kulmatov Raxim Abdimalikovich.

Ishtirokchi ekspertlar: Maksudxodjayev Abbos Tulkinovich, Akmalov Sanjar Sherzod O'g'li