



“Тасдиқлайман”

“Янги авлод” МСЗ

бошқарувчи компанияси МЧЖ

Бош директори

Ф. Абдусоломов

« 11 » 02 2026 й.

**Тошкент шаҳар Янгиҳаёт туманида жойлашган  
“Янги авлод” махсус саноат зонаси ҳудудида ирригация ва мелiorация  
тармоқларини қуриш ҳамда реконструкция қилиш (II-босқич)  
объектини қуриш бўйича**

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

| № | Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати  | Асосий маълумотлар ва талаблар   |
|---|---|--|
| 1 | Буюртмачи                               | <p>“Янги авлод” маҳсуе саноат зонаси бошқарувчи компанияси МЧЖ Тошкент шаҳри, Янги ҳаёт тумани, Викор МФЙ, Спутник 2 даҳаси, 25-А-уй<br/> ИНН: 311235950<br/> ОКЭД: 70100<br/> РС: 20208000107044984001<br/> Банк: “НАУОТ BANK” АЖ<br/> МФО: 01198<br/> ОКРО 33547707</p>  |
| 2 | Лойиҳани амалга ошириш учун асос        | <p>Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 20 мартдаги ПҚ-138-сонли қарори.<br/> Тошкент шаҳар ҳокимининг 2024 йил 25 апрелдаги 276-14-0-Q/24 - сон қарори.<br/> Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 18 ноябрдаги 731-сонли қарори.</p>  |
| 3 | Молиялаштириш манбалари                 | Буюртмачини ўз маблағлари ҳисобидан.   |
| 4 | Лойиҳачи ташкилот номи                  | "SANGZOR PROJECT INVEST" МЧЖ   |
| 5 | Қурилиш жойи                            | Тошкент шаҳри, Янгиҳаёт тумани “Янги авлод” маҳсуе саноат зонаси.  |
| 6 | Қурилиш тури                            | Янги қурилиш   |
| 7 | Қурилиш объектининг мураккаблик тоифаси | Объектнинг мураккаблик тоифаси - III (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 23.11.2023 йилдаги 619 - сонли қарорига асосан).  |
| 8 | Объектнинг лойиҳавий қуввати            | <p>“Янги авлод” маҳсуе саноат зонаси ҳудудида ирригация ва мелiorация тармоқларини қуриш ҳамда реконструкция қилиш (II-босқич)” лойиҳасининг иш ҳажмларининг электрон шаклида келдирилган қуйидаги:</p> <p><b>Жугерек-1 тизими.</b><br/> <b>Жугерек-1 канали</b> — Кўчириш, янги қурилиш — 2,20 км. Қм-1,4 м<sup>3</sup>/сек.; Лойиҳавий ечимлар ва талаблар доирасида қияликларни бетон қоплама мустаҳкамлаш талаб этилади.<br/> <b>“РК-5 туширғи” коллектори</b> – мавжуд узунлиги 2,25 км. Қм-0,6 м<sup>3</sup>/сек.; Шундан кўчириш (янги қурилиш) - 1,5 км.;<br/> Шундан реконструкция қилиш -0,75 км.;<br/> Лойиҳавий ечимлар ва талаблар доирасида қияликларни бетон қоплама мустаҳкамлаш талаб этилади.<br/> <b>Оҳунбобоев тизими.</b><br/> <b>“Оҳунбобоев” коллектори</b> — Кўчириш, янги қурилиш — 3,90 км. Қм-0,9 м<sup>3</sup>/сек.; Лойиҳавий ечимлар ва талаблар доирасида қияликларни бетон қоплама мустаҳкамлаш талаб этилади.<br/> <b>“Темир йул туширғи” коллектори</b> – Кўчириш, янги қурилиш 2,67 км. Қм-0,7 м<sup>3</sup>/сек.; Лойиҳавий ечимлар ва талаблар доирасида қияликларни бетон қоплама мустаҳкамлаш талаб этилади.<br/> <b>Жугерек-2 коллектори</b> — Кўчириш, янги қурилиш — 0,28 км. Қм-0,2 м<sup>3</sup>/сек.; Лойиҳавий ечимлар ва талаблар доирасида қияликларни бетон қоплама мустаҳкамлаш талаб этилади.</p> |

| №  | Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати   | Асосий маълумотлар ва талаблар   |
|----|--|--|
|    |  | <p><b>Тегирмон канали</b> — Реконструкция — 1,08 км. Qи-1,0 м<sup>3</sup>/сек.; Лойихавий ечимлар ва талаблар доирасида қияликларни бетон қоплама мустаҳкамлаш талаб этилади.</p> <p>Қўмиладиган (ликвидация) тармоқлар:<br/> <b>Темир йўл тушури -1</b> – 0,73 км.<br/> <b>Темир йўл тушури -2</b> – 0,53 км.<br/> <b>Охунбобоев тушури</b> – 1 -1,25км.<br/> <b>Бектемир тушури</b> – 3,0 км.<br/> <b>Темир йўл тушури -1-1</b> – 1 км.<br/> <b>РК-5 тушури -1</b> – 0,86 км.</p>            |
| 9  | Объектнинг чегаравий нархи   | 24 679 146 923 сўм ҚҚС билан,<br>22 034 952 610 сўм ҚҚСсиз.  |
| 10 | Қурилиш ишларини тугатиш муддати   | Пудратчи томонидан пудрат шартномаси тузилган кундан бошлаб 320 календар куни.   |
| 11 | Объектни молиялаштириш тартиби   | Бўнак-30% (икки ой 15%дан); жорий молиялаштириш — бажарилган ишларнинг ҳажмидан 95% миқдорда, ажратиб берилган бўнакни пропорционал равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда; қурилиш ишлари якунлангач ва қафолат муддати тугайдан сўнг 5% миқдорда.   |
| 12 | Пудратчига техник ва бошқа ҳужжатларни топшириш бўйича талаблар                          | Пудратчига белгиланган тартибда тасдиқланган ва келишилган ишчи лойиҳанинг чизмалари, иш ҳажмларининг электрон шакли (МС Эхел форматада) тақдим этилади.   |
| 13 | Хавфсизлик ишлари шартлари   | Норматив ҳужжатлар талабларига риоя қилиш. Объектда ёнгин хавфсизлиги, меҳнатни муҳофаза қилиш ва санитария-гигиена режимига риоя қилиш учун жавобгарлик пудратчига тегишли бўлиб, жавобгарлик буйруқ билан белгиланади, буйруқ нуسخаси буюртмачига берилади. Пудратчи шартнома имзолангунга қадар шартнома шартлари бўйича ишларни бажаришда қурилиш таваккалчилигини сургунлаш шартномасини тузиши ва буюртмачига шартноманинг нуسخасини тўловни тасдиқловчи ҳужжат билан тақдим этиши шарт. |
| 14 | Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш талаблари   | Амалдаги ме'ёрий ҳужжатларга атроф-муҳит учун (ЗВОС) ишчи лойиҳаси таалабларига асосан.  |
| 15 | Қабул қилинаётган лойиҳа қарорларининг энергия самарадорлигини таъминлаш бўйича талаблар | Қурилиш монтаж ишларини амалга ошириш даврида энергия тежамкор ускуналардан фойдаланиш.  |
| 16 | Назорат талаблари ва иш натижаларини топшириш тартиби                                    | Қурилишда ишгирок этувчи ишлар раҳбарлари қуйидагиларга мас'улдирлар:<br>- амалдаги қурилиш материаллари сифатини назорат қилиш;<br>- бажарилаётган таъмирлаш ишлари сифатини тезкор назорат қилишни таъминлаш;<br>- таъмирлаш ишларини ишлаб чиқаришда технологик интизомга риоя этилишини текшириш;<br>- яширин ишларни ўз вақтида бажариш;<br>- барча турдаги таъмирлаш ишлари учун ижро ҳужжатларини назорат қилишни таъминлаш.  |

| №  | Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати                     | Асосий маълумотлар ва талаблар   |
|----|--|--|
|    |  | <p>- келишилган жадвалларда назарда тутилган муддатларда таъмирлаш ишларини бажариш;<br/> - текширув натижалари бўйича кўшимча ишлар ҳажмини аниқлаш ва нуқсонлар кайдномаларини, даволатномаларини тузиш.</p> <p>Бажарилган ишларни қабул қилиш буюртмачи томонидан тайинланган комиссия томонидан, ушбу топшириқ ва ЛШҚ(Лойиха смета ҳужжатлари) да кўзда тутилган алоҳида ва барча ишларни тугатгандан сўнг – КМК 3.01.04-04 "Тугалланган қурилиш лойиҳаларини қабул қилиш. Асосий қондалар" асосида амалга оширилади ва тегишли ҳужжатлар билан расмийлаштирилади.</p> |
| 17 | Иш сифати қафолатларнинг ҳажми ва муддати бўйича талаблар. | <p>Барча ишларни ушбу лойиҳага мувофиқ қурилиш қондалари ва ишларни ташкил этиш, ишлаб чиқариш ва қабул қилиш қондаларига мувофиқ амалга оширилади.</p> <p>Пудратчи ишни технологик хариталарга мувофиқ амалга оширади.</p> <p>Қурилиш ишларини олиб боришда моддий зарар етказилган тақдирда, буюртмачи ва пудратчи 3 кун ичида текшириш актини тузиши ва зарарни қоплаш тўғрисида қарор қабул қилиши шарт.</p> <p>Давлат комиссияси даволатномаси расмийлаштирилгандан сўнг бажарилган ишлар учун қамда 1 (бир) йил қафолат мажбуриятларини бериш муддати.</p>           |

Қурилиш ишлари ва коммунал  
хизматларини мувофиқлаштириш  
департаменти муҳандиси



У. Адхамов